GEOINVEST
geotehnička rešenja

Geoinvest d.o.o.
Butmirska cesta 16
BIH-71000 Sarajevo

T: 00 387 33 624 710
00 387 33 624 711
00 387 33 624 717
F: 00 387 33 624 715
PDV: 201243690005
ID: 4201243690005
TRR: 3383202266491436
UniCredit Zagrebačka banka

PONUDA BR. 079/2022
za izradu geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnja pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova

Naručitelj:

„ GEOINVEST ITZ " d.o.o.
Vojvođanska 130A
11 271 SURČIN
SRBIJA

g. Božica Đurković

e-mail: info@geoinvest.rs

Sarajevo 25.10.2022.

PONUDA BR. 079/2022
za izradu geotehničkih radova
U okviru projekta izgradnja pruge: Subotica-državna granica (Kelebija)
na izgradnji mostova

Poštovani,
na osnovu Vašeg zahtjeva, dostavljamo Vam ponudu za izradu geotehničkih radova. Ugradbene materijale osigurava naručilac radova.

Pozicija i opis radova	Količina	Cijena	Zajedno
1.0. TRANSPORT			
1.1. Transport dva kompleta opreme za bušenje i izradu šipova Ø 1200 mm. U stavci je uračunat opći transport dva kompleta opreme za izradu šipova, montaža i demontaža.	1.00 pcs	24.000.00 €/pcs	24.000.00 €
		1.0 TRANSPORT	**24.000,00 €**
2.0. MOST na km 89+315.15			
2.1. Bušenje šipova sa zacjevljenjem u slojevima tla prema geotehničkom izvještaju, ugradnja fco ušće bušotina dostavljenih ugradnih materijala (armaturni koševi, crpni beton MB 30). - promjer šipa: 1.2 m - dužina: 15.0 m; ukupno: 24 kom	360.00 m	125.00 €/m	45.000.00 €
2.2. Slijepo bušenje računa se samo ako se buši više od jednog metra. Prvi metar slijepog bušenja se ne obračunava.	0.00 m	106.00 €/m	0.00 €
2.3. Lokalni transport izmedu objekata sa vašom transportnom mehanizacijom i našom radnom snagom.	1.00 dan	2.000.00 €/m	2.000.00 €
		2.0. MOST na km 89+315.15	**47.000,00 €**
3.0. MOST na km 117+155.43			
3.1. Bušenje šipova sa zacjevljenjem u slojevima tla prema geotehničkom izvještaju, ugradnja fco ušće bušotina dostavljenih ugradnih materijala (armaturni koševi, crpni beton MB 30). - promjer šipa: 1.2 m - dužina: 18.0-27.0 m; ukupno: 202 kom	4.471.50 m	125.00 €/m	558.937.50 €
3.2. Ugradnja armaturnog koša	578.175.00 kg	0.06 €/kg	34.690.50 €
3.3. Slijepo bušenje računa se samo ako se buši više od jednog metra. Prvi metar slijepog bušenja se ne obračunava.	0.00 m	106.00 €/m	0.00 €
		3.0. MOST na km 117+155.43	**593.628,00 KM**
REKAPITULACIJA			
1.0 TRANSPORT			**24.000,00 €**
2.0. MOST na km 89+315.15			**47.000,00 €**
3.0. MOST na km 117+155.43			**593.628,00 €**
		UKUPNO	**664.628,00 €**

NAPOMENE:

1. Obaveze Naručitelja radova:
- izvestiti iskolčenje osi šipova i budućeg objekta;
- osigurati gradilište i ograđivanje gradilišta (po potrebi);
- organizirati čuvarsku službu van radnog vremena;
- izvesti odvoz izbušenog materijala;
- nabaviti sve potrebne materijale za šipove (beton,armaturni koš,pumpa po potrebi);
- pribaviti ateste armature i uzimanje uzoraka betona;
- izvesti obradu betonskog vrha šipa štemanjem završnog sloja;
- pribaviti sve potrebne suglasnosti za izvodenje radova;
- izgradnja i održavanje pristupnih puteva za kretanje i rad stroja za izradu šipova;
- pripremiti odgovarajući radni plato dimenzija 14.00 x 8.00 m, mjereno od osi šipa, dovoljne nosivosti
- obezbijediti dovoz vode do ušća glave pilota u slučaju potrebe održavanja hidsostatskog pritiska u pilotu;
-obezbijediti lokalni transport izmedu gradilišta, bez demontaže i montaže mašina, inače Naručitelj obezbjeđuje transportnu mehanizaciju sa našom radnom snagom.
- omogućiti rad u kontinuitetu;
- osigurati stručni nadzor.
- osigurati bager na gradilištu.

2. Obračun radova izvršit će se na osnovu stvarno izvedenih radova ovjerenih kroz građevinski dnevnik i knjigu, a prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

- **Za dubinu bušenja/iskopa obračunava se bušenje/iskop od kote radnog platoa do kote dna bušotine/iskopa.**

3. Opcija ponude 30 dana.

4. Način plaćanja: putem mjesečnih i okonačne situacije, u roku od 45 dana od dana izdavanja računa, uz garanciju plaćanja.

Za sve dodatne informacije molimo da nas pozovete na br.**00387 62 346 620 g. Zdravko Crnković.**

Pripremila:
Lejla Jahić, inž.geol.

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo
Zdravko Crnković, prokurista

Sarajevo 25.10.2022.

GEOINVEST d.o.o. Sarajevo, Butmirska cesta 16 3